

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Петровского филиала ГУП СК  
«Крайтеплоэнерго»  
А.А. Степаненко  
« 24 » 09 2018 года



**КАЛЬКУЛЯЦИЯ**  
на проведение гидравлических испытаний и промывку  
систем теплоснабжения многоквартирного жилого дома более 16 квартир.

**Виды работ:**

1. Выезд с базы на объект (водитель, мастер, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик);
2. Запитка системы водой с рабочим давлением (как в тепловых сетях котельной);
3. Поднятие давления в сети до 1,25 от рабочего давления в котельной;
4. Промывка системы отопления;
5. Обход и осмотр системы теплоснабжения, при необходимости – консервация системы теплоснабжения и устранение аварийных течей за счет заказчика;
6. Подготовка исполнительно-технической документации по факту проведения гидравлических испытаний (главный инженер, начальник АДС).

**Затраты:**

1. Заработная плата – 2380 руб. 70 коп., в т.ч.:

| № п/п | Численность | Время работы, ч | Средняя часовая тарифная ставка | Заработная плата |
|-------|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 1     | 7           | 14              | 170,05                          | 2380,70          |

2. Страховые взносы во внебюджетные фонды –  $2380,70 \times 30,2\% = 718$  руб. 97 коп.

3. ГСМ:

Расход топлива на 100 км – 24,68 л

Средний пробег – 10 км Цена за 1 л – 12,88 руб.

Затраты на ГСМ =  $24,68 \times 12,88 \times 0,1 = 31$  руб. 79 коп.

4. Стоимость воды:

$20\text{м}^3 \times 40,80 = 816$  руб. 00 коп.

5. Накладные расходы 25% - 986 руб. 87 коп.

Затраты всего – 4934 руб. 33 коп.

Рентабельность 10 % - 493 руб. 43 коп.

Общая стоимость – 5427 руб. 76 коп.

НДС 18% - 977 руб. 00 коп.

Общая стоимость с НДС – 6404 руб. 76 коп.

Экономист

Т.П. Перова